

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02**  
 на розчистка водовідвідного каналу  
 розчистка водовідвідного каналу

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
 Кошторисна трудомісткість  
 Кошторисна заробітна плата  
 Середній розряд робіт

91,978 тис. грн.  
 0,37309 тис.люд.год.  
 29,075 тис. грн.  
 2,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 листопада" 2021 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-73-11 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	1,05	<u>23444,22</u> 1066,55	<u>22377,67</u> 6818,51	24616	1120	<u>23496</u> 7159	<u>20,1960</u> 83,4955	<u>21,21</u> 87,67
2	E1-73-12 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	1,05	<u>29729,73</u> 1352,94	<u>28376,79</u> 8646,45	31216	1421	<u>29795</u> 9079	<u>25,6190</u> 105,8794	<u>26,9</u> 111,17
3	E1-85-1 K=1.15	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,1	<u>7571,93</u>	<u>7571,93</u> 2070,84	15901	-	<u>15901</u> 4349	- 28,5938	- 60,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	E1-85-10 K=1,15	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м <sup>3</sup>	1,05	6585,98	6585,98 1801,19	6915	-	6915 1891	- 24,8706	- 26,11
		Разом прями витрати по кошторису					78648	2541	76107		48,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78648		22478		285
		всього заробітна плата, грн.					25019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4056				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>91978</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>91978</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>373,09</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>29075</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 173.570 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Розчистка водовідвідного каналу в с. Полупанівка Скалатської ТГ (поточний ремонт)

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> розчистка водовідвідного каналу	116,007	-	-	116,007
		<b>Разом по главі 2:</b>	116,007	-	-	116,007
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	116,007	-	-	116,007
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	116,007	-	-	116,007
2	Настанова [4.29]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3,600	3,600
3	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3,800	3,800
4	Розрахунок	Перевезення техніки	-	-	14,500	14,500

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	21,900	21,900
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	116,007	-	21,900	137,907
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	116,007	-	21,900	137,907
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	4,465	-	-	4,465
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	2,270	2,270
		<b>Разом</b>	120,472	-	24,170	144,642
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	28,928	28,928
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	120,472	-	53,098	173,570

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_